

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Obec Dlouhý Most

Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most

IČ: 46744941

DIČ:není

Osoba oprávněná jednat: Ing. Běla Ivanová, starostka

Telefon: +420 485 149 017, +420 724 179 435

E-mail: dlouhymost@volny.cz

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú.: 505061933/0300

na straně jedné (dále jen **objednatel**)

a

Miroslav Hochman

se sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČ 01913026

DIČ:CZ7809122563

Telefon: +420 734 680 360

E-mail: mh.stavby@seznam.cz

bankovní spojení : ČS, a.s., pobočka Hrádek n. N, č.ú.: 2754292053/0800

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

se dohodly na následujícím dodatku, kterým se mění ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo „Zřízení nového oddělení MŠ v 1 NP objektu ZŠ a MŠ Dlouhý Most“ ze dne 28.5.2014 v těchto člancích:

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

Rozsah díla se mění oproti původně sjednanému na rozsah uvedený v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla se navyšuje o částku:

bez DPH:	170.623,87 Kč
DPH 21%	35.831,01 Kč
včetně DPH:	206.454,88 Kč

Celková cena smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 činí:

Celková cena bez DPH:	790.573,87 Kč
DPH 21%	166.020,51 Kč

Celková cena včetně DPH: 956.594,38 Kč

2. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací v daném období.

Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v oceněném položkovém rozpočtu.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

V Dlouhém Mostě

dne 21. 8. 2014

V Dolním Sedle


dne 21. 8. 2014

Za objednatele:



Ing. Běla Ivanová

Za zhotovitele:



Miroslav Hochman



MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB
DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HRÁDEK nad Nisou
TEL.: 734 680 360
IČO: 019 13 026 DIČ: CZ7809122563
e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ ZŠ A MŠ č.122-127
Objekt: 1 Stavební část
Rozpočet: 1.00 Změnový list č. 1.00

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	123 854,05
PSV	5 422,82
MON	33 107,00
Vedlejší náklady	8 240,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	170 623,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	170 623,87 CZK
Základní DPH	21 %	35 831,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 206 454,88 CZK

v

dne

20.8.2014

MIROSLAV HOCHMAN
 DODÁVKA A REALIZACE STAVEB
 DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HRÁDEK nad Nisou
 TEL.: 734 680 360
 IČO: 019 13 026 DIČ: CZ7809122563
 e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 029	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 396	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			52 930	31
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 397	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 584	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			284	0
97	Prorážení otvorů	HSV			33 723	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 301	5
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-235	0
763	Dřevostavby	PSV			-354	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			205	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 020	-1
776	Podlahy povlakové	PSV			12 838	8
784	Malby	PSV			-6 012	-4
M21	Elektromontáže	MON			33 048	19
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			59	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 209	5
VN	Vedlejší náklady	VN			8 240	5
Cena celkem					170 624	100

Položkový rozpočet

S:	1	REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ ZŠ A MŠ č.122-127
O:	1	Stavební část
R:	1.45	Změnový list č. 1.00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 029,44
1	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 + přivaření + pracnost, včetně dodávky profilu I č.12 podepření podesty : 22,20	Kg	22,20000	150,00	3 330,00
2	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 + chemické kotvení + pracnost, včetně dodávky profilu U č.10 podepření podesty : 30,2736	Kg	30,27360	150,00	4 541,04
3	31171314.AR	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x220/95GV dodávka 6ks kotev : 6,00	kus	6,00000	26,40	158,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 395,60
4	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, SDK podhled v sociálce : 11,80	m2	11,80000	542,00	6 395,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				52 929,56
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi výplň rýh po sekání pro instalace : 28,00 elektro : 213,00*0,10	m2	49,30000	373,50	18 413,55
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi okno : (1,16+1,45+1,45)*2,00 okno : (0,55+0,83+0,83) po vybourané příčce : (1,845+2,90+1,845) okno : (1,16+1,45+1,45) okno : (0,55+0,83+0,83)	m	23,19000	56,20	1 303,28
7	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi elektro : 213,00*0,10	m2	21,30000	799,00	17 018,70
8	612142001UX0	Potažení vni stěna tmel vyrovnání podkladů - sociální zařízení : 33,00	m2	33,00000	127,42	4 204,86
9	612331121U00	Cem omítka hladká 1vr vni stěna ru vyrovnání povrchů stěn - sociální zařízení : 36,00	m2	36,00000	180,00	6 480,00
10	622754111U00	KZS lišta začišťovací začištění 3 ks oken : 10,33 začištění okno : (1,16+1,45+1,45) začištění okno : (0,55+0,83+0,83) místnost č. 126 nad obklady : (3,80+0,90+0,125+0,90+1,80+0,78+0,80+0,78+3,80+0,78 +0,125+0,70+2,10+2,88) místnost č. 124 nad obklady : (2,31+1,65+2,31+1,65)	m	44,79000	123,00	5 509,17
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 397,19
11	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	88,12000	49,90	4 397,19
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 584,00
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 101 : 35,20	m2	35,20000	45,00	1 584,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				284,45
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm příčka mezi místnostmi 101 a 122 : 1,845*2,90 -0,80*1,97	m2	3,77450	62,00	234,02
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 přípočet - příčka schodiště : 0,80*1,97 odpočet - vstup do m. 125 : -0,60*1,97	m2	0,39400	128,00	50,43

Díl:	97	Prorážení otvorů				33 723,48
15	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	90,00000	190,50	17 145,00
16	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1,845*2,90*2,00	m2	10,70100	56,60	605,68
17	974031120U00	Sekání rýh zdi cih hl 3cm š 5cm	m	298,00000	53,60	15 972,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 300,87
18	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	62,80453	132,17	8 300,87
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				-234,70
19	720000001	Posunutí stávajícího rozvodu požární vody	kpl	1,00000	500,00	500,00
20	720000002	Elektrický tlakový zásobník pro ohřev TV DZD Dražice TO 5 IN o objemu 5l - Dod+Mtž	ks	-1,00000	3 243,00	-3 243,00
21	720000003	Dodávka a montáž vodovodního potrubí DN 20	m	1,50000	142,20	213,30
22	720000004	Dodávka a montáž izolace DN 20 Tubolit	m	1,50000	50,00	75,00
23	720000005	Demontáž stávajícího požárního ocelového potrubí DN 1" - úprava	m	6,00000	120,00	720,00
24	720000006	Montáž ocelového požárního ocelového potrubí DN 1" včetně tvarovek	m	6,00000	250,00	1 500,00
Díl:	763	Dřevostavby				-353,63
25	763000001	D+M SDK kastlík - zakrytí trámu po vybourané příčce 3,20*1,20	m2	3,84000	1 220,00	4 684,80
26	763131411U00	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD odpočet SDK podhledu dle smluvního rozpočtu : -4,613	m2	-4,61300	500,00	-2 306,50
27	763131714U00	SDK podhled zákl penetrační nátěr nový SDK podhled - odpočet dle SoD : 11,80-4,613	m2	7,18700	25,00	179,68
28	763164511U00	SDK obklad kov L š -0,4m A 12,5	m	-3,60000	330,00	-1 188,00
29	763172315U00	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 750x550 mm ozn.26	kus	-1,00000	160,00	-160,00
30	590307140a	dvířka revizní s automatickým zámkem 750 x 550 mm	ks	-1,00000	1 550,00	-1 550,00
31	998763402U00	Přesun % SDK ke objekt v -12m	%	-3,40020	4,00	-13,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				205,00
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-5,00000	4,00	-20,00
33	7661462099	D+M Fab vložka dopočet FAB vložky dle požadavku investora : 1,00	kus	1,00000	200,00	200,00
34	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře vybourání příčky mezi m. 101 a 102 : 1,00	kus	1,00000	25,00	25,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-1 020,00
35	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-5,00000	4,00	-20,00
36	767001	D+M Okenní madlo z Jackel profilu 30/30/1 ozn.28 odpočet dle SoD : -1,00	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				12 838,17
37	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	70,90000	14,70	1 042,23
38	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu dle smluvního rozpočtu : -34,36 dle požadavku investora : (6,60+4,16+6,60) 122 : (1,845+1,33+2,22+1,05+0,75)*2,00 123 : (4,58+4,015+4,58+4,015-0,90-0,90-0,60-0,80)	m	11,38000	35,00	398,30
39	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren dle SoD : -16,64 122 : 4,84 123 : 12,00 127 : 6,40*4,17	m2	26,88800	120,00	3 226,56
40	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních dle smluvního rozpočtu : -54,25	m2	-26,72800	100,00	-2 672,80

41	776994111RT1	dle požadavku investora : 6,60*4,17 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC	m	27,52200 27,00000	31,80	858,60
42	776491111U00	Podlaha lepení plast lišty ukonč dle smluvního rozpočtu : -34,36	m	-16,99000 -34,36000	35,00	-594,65
43	776990001	dle požadavku investora : (6,60+4,17+6,60) D+M přechodové lišty Al přechod mezi kobercem a PVC : 2,70*3,00	m	17,37000 8,10000 8,10000	240,00	1 944,00
44	776990002	Montáž schodových stupňů	ks	4,00000	427,00	1 708,00
45	284110030	lišta speciální soklová 30 x 30 mm role 50 m dle smluvního rozpočtu : -36,641	m	13,67300 -36,64100	25,00	341,83
		dle požadavku investora : (6,60+4,16+6,60)*1,10		19,09600		
		122 : (1,845+1,33+2,22+1,05+0,75)*2,00*1,10		15,82900		
		123 : (4,58+4,015+4,58+4,015-0,90-0,90-0,60-0,80)*1,10		15,38900		
46	284122850a	podlahovina PVC se zvýšenou odloností tl. 3 mm 26,888*1,10	m2	29,57680 29,57680	250,00	7 394,20
47	61193794.AR	Penetrace THOMSIT R 777 bal. po 10 kg	kus	1,00000	1 467,00	1 467,00
48	697510150	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m -59,675	m2	-59,67500 -59,67500	250,00	-14 918,75
49	697510150.X	koberec- dle požadavku investora 6,60*4,17*1,10	m2	30,27420 30,27420	424,00	12 836,26
50	697512040	lišta koberecová č. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm dle smluvního rozpočtu : -34,36	m	-15,25300 -34,36000	45,00	-686,39
		dle požadavku investora : (6,60+4,17+6,60)*1,10		19,10700		
51	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	123,44390	4,00	493,78
Díl:	784	Malby				-6 012,03
52	784195212RX0	Malba tekutá - práce elektro : 213,00*0,10	m2	21,30000 21,30000	28,00	596,40
53	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m, odpočet dodávky barvy	m2	-259,15400	5,00	-1 295,77
54	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	-259,15400	20,50	-5 312,66
Díl:	M21	Elektromontáže				33 048,00
55	210000001	D+M Elektroinstalace chodby m.č. 102 a 128	kpl	1,00000	33 048,00	33 048,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				59,00
56	240000001	REB 1 NE regulátor otáček pod omítku - Zař. č. 4. Sociální zařízení	ks	-2,00000	2 450,00	-4 900,00
57	240000002	Ventilátor axiální HXM 200 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	-2,00000	3 200,00	-6 400,00
58	240000003	Regulační klapka IJK 200/40-20 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	-1,00000	2 050,00	-2 050,00
59	240000004	Protidešťová žaluzie IWG 200/40-20 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	-1,00000	280,00	-280,00
60	240000005	Samotížná výfuková klapka PER 200 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	-1,00000	900,00	-900,00
61	240000006	Pružné potrubí SEMIFLEX 200 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	m	-2,00000	120,00	-240,00
62	240000007	Ventilátor axiální SILENT 300 CRZ Plus - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00
63	240000008	Ventilátor do podhledu FFCF 234T - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	2,00000	3 797,00	7 594,00
64	240000009	Pružné potrubí SEMIFLEX 100 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	m	10,00000	46,00	460,00
65	240000010	Odbočka 125/100 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	1,00000	198,00	198,00
66	240000011	Odbočka 160/100 - Zař. č. 5 - Umývárny a šatny	ks	1,00000	247,00	247,00
67	240000012	Protidešťová žaluzie - průměr 300 mm - atrium	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 209,45
68	997013112U00	Doprava sut' budova v-9m s mechaniz	t	9,71533	350,00	3 400,37
69	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	9,71533	210,00	2 040,22
70	997013509U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	9,71533	10,00	97,15
71	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	9,71533	275,00	2 671,72
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 240,00
72	100000001	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00000	8 240,00	8 240,00