



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Sídlo zadavatele:	Obec Dlouhý Most
IČO:	Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most
DIČ:	46744941
Zastupující:	CZ46744941
Bankovní spojení:	Ing. Běla Ivanová, starostka obce
Číslo účtu:	ČSOB, a.s.
	505061933/0300

(dále jen Objednatel)

a

Stavoterm Černý s.r.o.

sídlo:	Na Zvonku 876/7, 460 15 Liberec 15
zastoupený:	Petrem Černým - jednatelem
kontaktní osoby:	Ing. Petr Souček
IČ:	25459805
DIČ:	CZ25459805
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	180377250/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19118

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 23.8.2021 v souladu s zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222, odst. 6.

V rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo jsou v části otopné soustavy chybně uvedeny součty položek. V celkovém součtu nejsou zahrnuty všechny položky. Tento dodatek administrativní chybu opravuje.

Tato chyba byla již ve slepém rozpočtu, který byl součástí zadávací dokumentace.

Přílohou tohoto dodatku je opravený dílčí rozpočet zdroj.



III. Článek 4. Cena díla se upravuje:


Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	4.707.370,81 Kč
Cena bez DPH - Dodatek č. 1	112.861,37 Kč
Součet	4.820.232,18 Kč
DPH 21%	1.012.248,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.832.480,94 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Dlouhém Mostě, dne 9.6.2022


za Objednatele
Ing. Běla Ivanová
starostka obce




za Zhotovitele
Stavoterm Černý s.r.o.
Petr Černý - jednatel

Stavoterm Černý s. r. o.
Na Zvonku 876/7
460 15 Liberec 15
IČ 25459805, DIČ CZ25459805
Telefon 482 751 810 ②

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH

zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
SAMOOBSLUHY Č.P. 244 - DLOUHÝ MOST

vypracoval: Ing. Bažant
odběratel: Obec Dlouhý Most č.p. 193, 463 12 Dlouhý Most

stavba: Objekt Samoobsluhy
část: Ústřední vytápění
dne: 2020_12

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.
		Strojovna ÚT - tepelné čerpadlo	kpl	1		713 513,98
		Otopný systém	kpl	1		513 186,28
		Celkem bez DPH - Kč				1 226 700,26
		Celkem s DPH - Kč	%	21		1 484 307,31

Stavoterm Černý s. r. o.

Na Zvonku 876/7
460 15 Liberec 15
IČ 25459805, DIČ CZ25459805
Telefon 482 751 810 ②



LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH

zakázka: **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY**
SAMOOSLUHY Č.P. 244 - DLOUHÝ MOST
 vypracoval: Ing. Bažant
 odběratel: Obec Dlouhý Most č.p. 193, 463 12 Dlouhý Most

stavba: Objekt Samoobsluhy
 část: Strojovna ÚT - tepelné čerpadlo

dne: 2020_12

	692 732,02
VRN 3%	20781,96
Celkem za úsek	713513,98

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
01, 02		Tepelné čerpadlo vzduch / voda, výkon min. 17 kW při A2/W35, chladivo R410A nebo R32, reverzibilní, vč montážní sady, MIN. COP A2 / W35 = 3,53, MIN, provedení SPLIT nebo monoblok <i>Použitý zdroj tepla musí splňovat parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropské-ho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívaců pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívaců</i>	ks	1		326496,0	326496,0
		Instalační konzola venkovní jednotky vč izolátorů chvění	ks	1		3648,0	3648,0
10		Komplexní regulační modul vč směšovaných okruhů	ks	1		17100,0	17100,0
		Předizolované potrubí chladiva Cu -předizolované	MJ	12		1,0	11,4
5		Měřič tepla DN25 Qn=3m3/h, odečet spotřeby wMbus	ks	1		3990,0	3990,0
4,1		Vyrovnávací nádoba - stacionární, 120 l, PUR izolace 50 mm	ks	1		1,0	1,0
4,2		Vyrovnávací nádoba - stacionární, 120 l, PUR izolace 50 mm	ks	1		1,0	1,0
3		Elektrokotel - max. 17 kW, oběhové čerpadlo, pojistovací ventil	ks	1		1,0	1,0
		MTZ kompletu TČ vzduch / voda vč zprovoznění systému vč vakuování, doplnění chladiva, dopravy	kpl	1		22230,0	22230,0
		Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1		5700,0	5700,0
		Směšování topného okruhu, chladicí okruh					
7,1		Třicestná směšovací sada pro UT, oběhové čerpadlo s funkcí vyvážení soustavy 230V, Ventil vč. pohonu 230V, měřič spotřeby tepla odečet spotřeby wMbus	kpl	2		17100,0	34200,0
7,2		Třicestná směšovací sada pro UT, oběhové čerpadlo s funkcí vyvážení soustavy 230V, Ventil vč. pohonu 230V, měřič spotřeby tepla odečet spotřeby wMbus	kpl	2		17100,0	34200,0
4,4		Oběhové č. pro chlazení do VZT OČ 25-60 230V říditelné s adaptivním řízením,	kpl	2		5586,0	11172,0
4,3		Rozdělovací ventil chlazení / otop těsný, kulový DN25, plno průtokový kv min 10, vč servopohonu	kpl	2		3591,0	7182,0
		Sada pro dálkový odečet měřičů spotřeby tepla wMbus	ks	1		18126,0	18126,0
6		Expanzní nádoba NG 80/6	ks	1		3762,0	3762,0
9		Těleso rozdělovače a sběrače UT	kpl	1		3294,6	3294,6
		MTZ kompletu směšovací a přímé sady	kpl	4		5130,0	20520,0
		Potrubní systém ostatní					
		Pojistný ventil DUCO 3/4"x 1", otevírací přetlak 0,3 Mpa	ks	2		393,30	786,60
		Kulový kohout DN 20	ks	4		222,30	889,20
		Kulový kohout DN 25	ks	12		324,90	3 898,80
		Kulový kohout DN 32	ks	8		513,00	4104,0

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
		Zpětná klapka DN20	ks	2		142,50	285,00
		Zpětná klapka DN25	ks	3		188,10	564,30
		Zpětná klapka DN32	ks	1		324,90	324,90
		Filtr DN 20	ks	2		188,10	376,20
		Filtr DN 25	ks	3		256,50	769,50
		Filtr DN 32	ks	1		383,04	383,0
		Vypouštěcí kout DN 15	ks	10		102,60	1 026,00
		teploměr d 100 O-120 C	ks	10		210,90	2 109,00
		Tlakoměr d 100 0 - 0,6 kPa	ks	4		256,50	1 026,00
		Odvzdušňovací ventil automatický	ks	6		256,50	1 539,00
		Zhotovení přípojky DN15	ks	10		153,90	1 539,00
		Zhotovení přípojky DN20	ks	14		188,10	2 633,40
		Zhotovení přípojky DN25	ks	32		210,90	6 748,80
		Zhotovení přípojky DN32	ks	36		324,90	11 696,4
		Potrubí měděné d22x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	18		256,50	4 617,00
		Potrubí měděné d28x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	34		370,50	12 597,00
		Potrubí měděné d35x1,5 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	40		507,30	20 292,0
		Příplatek za tvarovky d22x1-28x1.5	kpl	1		2 850,00	2 850,00
		Drobný montážní materiál	kpl	1		1 710,00	1 710,00
		Konzole pro osazení systému d15x1-28x1.6	kpl	1		296,40	296,40
		Návleková izolace d22 tl 20 mm vč prořezu a montáže	m	18		51,30	923,40
		Návleková izolace d28 tl 30 mm vč prořezu a montáže	m	17		96,90	1 647,30
		Návleková izolace d35 tl 30 mm vč prořezu a montáže	m	20		114,00	2 280,00
		Návleková izolace d28 tl 13 mm kontaktní vč prořezu a montáže	m	17		177,84	3 023,28
		Návleková izolace d35 tl.13 mm kontaktní vč prořezu a montáže	m	20		212,04	4 240,80
		Příplatek za izolování tvarovek	kppl	1		912,00	912,00
		MTZ kompletu potrubní systém ostatní	kpl	1		14 364,00	14 364,00
		Systém MaR, el. instalace (Dodávka el. instalace)					
		Dodávka dle samostatného rozpočtu	kpl	1		1,0	1,0
		Stavbní úpravy					
		Stavbní úpravy pro instalaci nové technologie prostupy, průrazy stavební konstrukcí -požární ucpávky	kpl	1		4 750,0	4 750,0
		Malby a zapravení prostoru strojovny	kpl	1		9 500,0	9 500,0
S1		Oplocení venkovní jednotky - pletivo, tvrdé, rozteč min 100mm, drát min 3mm, výška 2100mm -žárově zinkováno, vč stříšky	kpl	1		19 000,0	19 000,0
S2		Základové patky - beton B15/20 vč. výztuže hl min 800, vsakovací vrstva pro odvod kondenzátu hl. min 350mm	kpl	1		9 500,0	9 500,0
S3		těsnění prostup pro chladivo D110, vodotěsně zapravit, provést 100mm nad podlahou garáže	kpl	1		1 140,0	1 140,0
		Přípra prostoru v objektu na instalci systému	kpl	1		1,0	1,0
		Demontáže					
		Demontáže st. zdroje -kotel na tuhá paliva	kpl	1		4 750,00	4 750,00

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
		Ostatní					
		Zajištění staveniště	kpl	1		0,95	0,95
		Požární dozor	h	12		190,00	2 280,00
		Likvidace vzniklého odpadu	t	1,5		2850,00	4 275,00
		Doprava na staveniště	km	650		11,40	7 410,00
		Komplexní odzkoušení nového zdroje	h	13		399,00	5 187,00
		Dokumentace k provedení stavby	kpl	1		2850,00	2 850,00

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH

zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
 vypracoval: Ing. Bažant
 odběratel: Obec Dlouhý Most č.p. 193, 463 12 Dlouhý Most

stavba: Objekt Samoobsluhy
 část: Otopný systém

dne: 2020_12

	503 123,80
VRN 2%	10062,48
Celkem za úsek	513186,28

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
		Deskové otopné těleso VK 33-03200	ks	3		7923,00	23 769,00
		Deskové otopné těleso VK 33-05200	ks	3		8550,00	25 650,00
		Deskové otopné těleso VK 22-06200	ks	1		7752,00	7 752,00
		Deskové otopné těleso VK 22-06100	ks	4		5415,00	21 660,00
		Deskové otopné těleso VK 22-06120	ks	4		5688,60	22 754,40
		Deskové otopné těleso VK 11-06050	ks	2		3363,00	6 726,00
		Otopné těleso trubkové 450 - 1220	ks	1		2337,00	2 337,00
		MTZ OT	kpl	18		2850,00	51 300,00
		Připojovací kombi šroubení/TRV ventil pro trubková OT vč svěrného šroubení	ks	1		1014,60	1 014,60
		Termohlavice pro OT - trubková	ks	1		296,40	296,40
		Připojovací kombi šroubení/TRV ventil pro VK připojení vč svěrného šroubení	ks	17		524,40	8 914,80
		Termohlavice pro OT - Desková	ks	17		296,40	5 038,80
		Konzole pro zavěšení OT -podlahová	ks	3		376,20	1 128,60
		Konzole pro zavěšení OT -nástěnná	ks	15		34,20	513,00
		Potrubní systém				0,00	
		Kulový kohout DN 15	ks	4		142,50	570,00
		Vypouštěcí kout DN 15	ks	10		102,60	1 026,00
		Odvzdušňovací ventil automatický	ks	12		267,90	3 214,80
		Zhotovení přípojky DN15	ks	75		153,90	11 542,50
		Zhotovení přípojky DN20	ks	55		188,10	10 345,50
		Zhotovení přípojky DN25	ks	48		205,20	9 849,60
		Potrubí měděné d15x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	194		176,70	34 279,80
		Potrubí měděné d18x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	84		210,90	17 715,60
		Potrubí měděné d22x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	165		256,50	42 322,50
		Potrubí měděné d28x1 vč prořezu, tvarovek a montáže	m	105		324,90	34 114,50
		Příplatek za tvarovky d15x1-28x1.5	kpl	1		1710,00	1 710,00
		Drobný montážní materiál pro pájení	kpl	1		1083,00	1 083,00
		Konzole pro osazení systému d15x1-28x1.5	kpl	1		296,40	296,40
		Návrková izolace d15 tl 10/ 20 mm vč prořezu a montáže	m	20		39,90	798,00
		Návrková izolace d22 tl 10/ 20 mm vč prořezu a montáže	m	40		51,30	2 052,00
		Návrková izolace d28 tl 10/ 20 mm vč prořezu a montáže	m	50		62,70	3 135,00
		Příplatek za izolování tvarovek	kpl	1		684,00	684,00
		MTZ kompletních potrubních rozvodů - ostatní	h	280		364,80	102 144,00
		Stavební úpravy					
		Kompletní dodávka stavebních úprav vč zapravení - průrazy, drážky, vč začistění	kpl	1		4750,00	4 750,00
		Požární ucpávky do DN32	ks	10		370,50	3 705,00

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka	cena za j.n.	cena celkem
		Demontáže					
		Demontáž stávajícího systému pro otop -članková Ota a desková vč připojení	kpl	1		2850,00	2 850,00
		Ostatní					
		Topná zkouška	h	24		342,00	8 208,00
		Zajištění staveniště	kpl	1		570,00	570,00
		Požární dozor	h	12		190,00	2 280,00
		Zprovoznění vč vyregulování,odvzdušnění systému OS	h	8		399,00	3 192,00
		Likvidace vzniklého odpadu	t	2,5		2850,00	7 125,00
		Doprava na staveniště	km	850		11,40	9 690,00
		Vyvážení otopné spustavy, kontrola TRV	h	8		342,00	2 736,00
		Dokumentace k provedení stavby	kpl	1		2280,00	2 280,00